

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

a **SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.** (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873, képviseli: Barkóczi István vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (cím: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. képviseli: Németh Zsolt, Szőke József, bankszámlaszám: 10300002-10460102-49020027, adószám: 14605749-2-44, kivitelezői nyilvántartási szám: 11A42164) mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Építési szerződés keretében a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részére „A határ a csillagos ég” – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekttel (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos útépítési és kapcsolódó munkálatok ellátása” tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel a Megrendelő 2013. december 2. napján szerződést (alapszerződés) kötött.
3. A szerződés tárgya a Zselickisfalud 063/3; 065/7, 064/2; 065/1; 065/10; Bőszénfa 0309; 0312; 0313, 0314; Somogyhárságy 0199 hrsz. alatti területek alatti ingatlanokon, a közbeszerzési eljárás dokumentációjában, műszaki leírásában megjelölt építési feladatok ellátása az alapszerződés és a közbeszerzési eljárás iratanyaga szerint, eredményfelelősséggel.
4. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést 2 alkalommal módosították.
5. Az utolsó módosítás óta felmerült a feleken kívül álló és a szerződéskötéskor nem ismert okok miatt a szerződés ismételt módosítása szükséges az alábbiak miatt:
 - a. A műszaki ellenőr és a tervezői nyilatkozat alapján a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt műszaki pontosítások ill. helyettesítő megoldások alkalmazása szükséges.
 - b. Felek rögzítik, hogy a módosítás műszakilag indokolt, azt a Megrendelő érdekében eljáró műszaki ellenőr külön okiratban elfogadta és műszakilag alátámasztotta.
6. Felek fentiek alapján rögzítik, hogy alapszerződésük műszaki tartalmát a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítják.
7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű.
8. Felek megállapodnak a fentiek alapján abban, hogy a módosítás okán a vállalkozói díj nem módosul.
9. Felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítással az alapszerződésüket nem helyezik a 2013. évi V. tv. hatálya alá.

10. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.

11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések, az eredeti tartalommal marad hatályban, azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításnak megfelelően kell alkalmazni.

12. Jelen szerződés mellékletét képezik a Magyar Közút Nonprofit Zrt., továbbá a műszaki ellenőr nyilatkozatai.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2014. október 13

SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI Zrt.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Megrendelő
82/505-100

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
96.
Vállalkozó

Változás összesítő

<p>0+007 szelvényben új módosított átereszt készült</p>	<p>Az Építési napló E1289787-788 oldali bejegyzése alapján a beépített átereszt előfejek a tervezett 1 m helyett 2 m hosszúak (a beszerzési lehetőség miatt), ezért a csőhosszabbítás csak 3 m a terven szereplő 5 m helyett. Az átereszt teljes hossza és költsége nem változott, az erről készült módosított egységárelemzést mellékeljük.</p>
<p>0+017 szelvényben rácsos folyóka hosszabb lett</p>	<p>Az épített rácsos folyóka hossza 9 m, ami megegyezik a méret és mennyiség számítással, a helyszínrajzon lévő 8,5 m helytelen, a megvalósulási terven javítjuk. A vállalkozó ajánlatában is 9 m szerepel.</p>
<p>0+073 szelvényben ívkorrekció történt</p>	<p>Az Építési napló E1289782 oldali bejegyzése alapján a 0+048,8 – 0+108,76 szelvények között ívkorrekció történt, ennek következtében a burkolat hossza illetve szélessége, valamint a költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>
<p>0+238 szelvényben útlejáró áttevődött</p>	<p>A tervezett útlejáró a környezeti adottságok (a csatlakozó erdei földút helyzete és nyomvonala) miatta 0+280-as szelvénybe került áthelyezésre változatlan műszaki tartalommal, a költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>
<p>0+914 szelvényben árok kivezetés eltolódott</p>	<p>Az árok kivezetése a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt a 0+965-ös szelvényben került áthelyezésre változatlan műszaki tartalommal, a költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>
<p>0+870 szelvény és az 1+130 szelvény között új földárkok készültek</p>	<p>A 0+870 – 1+130 szelvények közötti földárkok készítés földmennyiségét az ajánlati méret és mennyiség számítás tartalmazta, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>
<p>1+037 burkolt árok szakaszai módosultak</p>	<p>Az árokszakasza a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt módosított hosszal készült, a költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>
<p>1+477 csőátereszt bekötése keleten készült</p>	<p>A csőátereszt kivezetése a terepadottságok figyelembevételével a tervtől eltérően a szelvény szerinti bal oldalon készült változatlan műszaki tartalommal, a költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>
<p>1+525 és 1+560 szelvények között új földárkok készültek</p>	<p>Az 1+525 és 1+560 között a bal oldalon is készült földárkok (35 m). A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt vált szükségessé, az út vízelvezetését szolgáló árkok össz mennyisége nem változott, csak azok helye módosult. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>
<p>1+812 és 1+964 szelvények között új földárkok készültek</p>	<p>Az 1+812 – 1+964 között a bal oldalon is készült földárkok (152 m). A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt vált szükségessé, az út vízelvezetését szolgáló árkok össz mennyisége nem változott, csak azok helye módosult. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.</p>

2+030 árok kivezetése megvalósult	A 2+012 árok kivezetéstől a 2+085 között a jobb oldalon a tervtől eltérően nem készült 73 m földárok, illetve a 2+025 árok kivezetéstől a 2+085 között a bal oldalon nem készült 60 m földárok. A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt vált szükségessé, az út vízelvezetését szolgáló árkok összmenyisége nem változott, csak azok helye módosult. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.
2+100 útlejáró eltolódik, ugyanitt csőáteresz épült, árok kivezetése változott	A 2+092-ben tervezett útlejáró a környezeti adottságok (a csatlakozó erdei földút helyzete és nyomvonala) miatt a 2+170-es szelvényben épült meg változatlan műszaki tartalommal, a költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.. A 2+152 és a 2+195 között a jobb oldalon az árokkivezetés áthelyezése miatt nem készült 43 m földárok. A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt vált szükségessé, az út vízelvezetését szolgáló árkok összmenyisége nem változott, csak azok helye módosult. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással. Az útcsatlakozás alatt 8 m 40-es átereszt épült. A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt vált szükségessé, az út vízelvezetését szolgáló átereszek összmenyisége nem változott, csak azok helye módosult. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.
2+455 jobb árok kivezetés utána nem készült árok	A 2+514 és a 2+525 között a jobb oldalon nem készült földárok (11 m). A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt vált szükségessé, az út vízelvezetését szolgáló árkok összmenyisége nem változott, csak azok helye módosult. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.
2+170 nem épült csőáteresz	A 2+720 szelvényben a 2+748-ban lévő meglévő átereszt miatt nem épült 7m 40-es csőáteresz. A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok) miatt vált szükségessé, az út vízelvezetését szolgáló átereszek összmenyisége nem változott, csak azok helye módosult. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.
2+970 után kétoldali burkolt árok épült	A 2+970 és a 3+110 között mindkét oldalon burkolt árok készült, amely szerepel a megvalósulási terven. A kiviteli tev méret és mennyiségszámítás is, így ez többletköltséget nem jelent.
Az 1 infópont utáni rakodótér alakja változott	A rakodótér tervezett mérete: 25 x 70 m, a megvalósult méret trapéz alakú: 21,5 – 28,5 x 70 m. A módosítás a környezeti adottságok (a csatlakozó terepviszonyok és erdészeti területek határa) miatt vált szükségessé, ennek következtében a burkolat felülete, valamint a költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.. A költségvetésben szereplő tételek mennyisége és ára nem változott, ezért a módosítás nem járt költségváltozással.

KAPOS HIDRO KFT.
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.
MŰSZAKI ELLENŐR



Kaposvár Községi Helyi Önkormányzat
Közművelődési és Sportbizottság
Kaposvár, Széchenyi u. 14.



Egységárelemzés

"A határ a csillagos ég" útépítés - 31. tétel Áteresz építése, 80-as 3 m,
2 m-es előfejekkel

1. Közvetlen anyagjellegű költségek:

1.1 Anyagköltség

Betoncső (Leier)	3 m	13 700 Ft /m	41 100 Ft
előfej 2 m-es	2 db	144 500 Ft /db	289 000 Ft
emelőfűl a 2 m-es előfejekhez	4 db	3 300 Ft /db	13 200 Ft

1. Közvetlen anyagjellegű költségek összesen: **343 300 Ft**

2. Közvetlen személyi jellegű költségek:

2.Rezsióradíj	40,0 mó	2 846 Ft / mó	113 840 Ft
---------------	---------	---------------	------------

2. Közvetlen személyi jellegű költségek összesen: **113 840 Ft**

3. Közvetlen gépköltségek:

autódaru	2,0 üő	x	14 600 Ft /üő	29 200 Ft
homlokrakodó	6,0 üő	x	7 500 Ft /üő	45 000 Ft
Lapvibrátor	8,0 üő	x	1 700 Ft /üő	13 600 Ft
Tehergépkocsi	16,0 üő	x	6 000 Ft /üő	96 000 Ft

3. Közvetlen gépköltségek összesen: **183 800 Ft**

4. KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.): **640 940 Ft**

5. Fedezet **61 060 Ft**

6. NETTO AJÁNLATI ÁR: **702 000 Ft**

EGYSÉGÁR anyag (Ft/m): **71 500 Ft**

EGYSÉGÁR díj (Ft/m): **68 900 Ft**

R.
KAPOS HIDRO KFT.
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48
MŰSZAKI ELLENŐR

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Somogy Megyei Igazgatóság
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
1418

Egységárelemzés

"A határ a csillagos ég" útépités - 31. tétel Áteresz építése, 80-as 5 m

1. Közvetlen anyagjellegű költségek:

1.1 Anyagköltség

Betoncső (Leier)	5 m	13 700 Ft /m	68 500 Ft
előfej (előregyártott Leier)	2 db	144 500 Ft /db	289 000 Ft

1. Közvetlen anyagjellegű költségek összesen: **357 500 Ft**

2. Közvetlen személyi jellegű költségek:

2.Rezsióradíj	40,0 mó	2 846 Ft / mó	113 840 Ft
---------------	---------	---------------	------------

2. Közvetlen személyi jellegű költségek összesen: **113 840 Ft**

3. Közvetlen gépköltségek:

homlokrakodó	8,0 üő	x	7 500 Ft /üő	60 000 Ft
Lapvibrátor	8,0 üő	x	1 700 Ft /üő	13 600 Ft
Tehergépkocsi	16,0 üő	x	6 000 Ft /üő	96 000 Ft

3. Közvetlen gépköltségek összesen: **169 600 Ft**

4. KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.): **640 940 Ft**

5. Fedezet **61 060 Ft**

6. NETTÓ AJANLATI ÁR: **702 000 Ft**

EGYSÉGÁR anyag (Ft/m): **71 500 Ft**

EGYSÉGÁR díj (Ft/m): **68 900 Ft**

KAPOS HIDRO KFT.
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48
MŰSZAKIELLENŐR



Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Somogy Megyei Igazgatóság
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
1419



MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Munka megnevezése:	„ A határ a csillagos ég „ - A Zselici Csillagoségboltpark komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekttel (DDOP-2-I-I/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos útépítési és kapcsolódó munkák.
Építető:	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
Építés helye:	Kardosfapuszta
Hrsz:	Zselickisfalud 063/3, 065/7, 064/2, 065/1, 065/10 hrsz., Bőszénfa 0309,0312, 0313, 0314 hrsz., Somogyhárság 0199 hrsz.

A műszaki, szakmai tartalom pontosítások és helyettesítő módosítások:

- áteresz módosított kialakítása (0+007 km)
- rácsos folyóka hosszának pontosítása (0+017 km)
- ívkorrekció (0+073 km)
- útlejárók helyének megváltozása (0+238 km, 2+100 km)
- árokkivezetés helyének megváltozása (0+914 km,.....)
- földárok helyének pontosítása (0+870 és 1+130 km között)
- burkolt árok hosszalvány módosítása (1+037 km)
- csőáteresz kivezetés helyének megváltozása (1+477 km)
- tervtől eltérő helyeken megépült földárok (1+525 és 1+560 km között, 1+812 – 1+ 964 km között)
- tervtől eltérően meg nem épült földárok (2+012 és 2+085 km között, 2+025 és 2+085 km között, 2+152 és 2+195 km között, 2+514 és 2+525 km között)
- tervtől eltérő helyen ill. eltérő hosszban megépült csőáteresz (0+914 km, 1+339 km, 1+447 km, 2+055 km, 2+170 km)
- tervtől eltérően meg nem épült csőáteresz (2+720 km)
- burkolt árok helyének pontosítása (2+970 és 3+110 km között)
- rakodótér alakjának változása

Kijelentem, hogy a felsorolt műszaki, szakmai tartalom pontosítások és helyettesítő módosítások az 1997. évi LXXVIII. törvény (ÉT) 31. §-ban, valamint az 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 50. §-ban az építményekkel szemben támasztott követelményeket figyelembe véve funkcionálisan és műszakilag egyenértékűek az eredetileg tervezett műszaki megoldásokkal és műszaki tartalommal, azok nem okozzák a műszaki tartalom csökkenését, és szükségesek a létesítmény használatához illetve a használatba vételi engedély kiadásához.

A módosítások költségváltozást nem okoznak, a kivitelező által készített árelemzés a költségeket megfelelően tartalmazza.

KAPOS HIDRO KFT.

7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48

MŰSZAKI ELLENŐR



Zeller Richárd

műszaki ellenőr

ME-KÉ/I.-MMK 14-50047

